

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Imielin, ul. Heweliusza**
Nazwa i adres zamawiającego: **Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-01-22**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty drogowe z odwodnieniem - Bez nawierzchni asfaltowej**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
1.1	Organizacja ruchu na czas robót
1.2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / ażurów
1.3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm
1.4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek do 8 cm
1.5	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10 cm
1.6	Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.7	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
1.8	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
1.9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
1.10	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
1.11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dodatek do 5 km
1.12	Kalk. ind. Koszt składowania gruzu na wysypisku
2	ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
2.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii III - 80% mechanicznie
2.3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III - 20% ręcznie
2.4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t
2.5	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dodatek do 10 km
2.6	Kalk. ind. Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopu
2.7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3	REGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)
3.1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
3.2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe
4	ODWODNIENIE (SST D-09.01)
4.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii III - 90% mechanicznie
4.2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu IV - 10% ręcznie
4.3	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
4.4	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek 20 cm
4.5	Kanały z rur typu PVC SN8 w wydłużonym kielichu, łączone na wcisk, Fi 200 mm
4.6	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanałów piaskiem ponad wierzch rury
4.7	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i syfonem
4.8	Przebiecie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m ² , beton zwirowy, grubość do 20 cm
4.9	Zabetonowanie otworów w studniach, otwory do 0,2 m ² , głębokość ponad 10 cm
4.10	Przejście szczelne dla rur Fi 200 mm
4.11	Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
4.12	Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości dodatek do 30 cm
4.13	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
4.14	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t
4.15	Przedłużenie przepustu drogowego
5	KRAWĘŻNIKI (SST D-05.01)
5.1	Ławy pod krawężniki, betonowa B15
5.2	Krawężniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5.3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
6	JEZDZIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-07.01)
6.1	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
6.2	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 25 cm
6.3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
6.4	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 10 cm
7	ZJAZD (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)
7.1	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
7.2	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 25 cm
7.3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
7.4	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 10 cm

Nr	Nazwa działu robót
7.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na zaprawie cementowej M10 (wyrób gotowy), kolor grafitowy, kostka bezfazowa, Holland
7.6	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej - regulacja wysokościowa (wraz z wyrównaniem podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5)
8	POBOCZE
8.1	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm
8.2	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - dodatek do 15 cm
8.3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm
8.4	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - dodatek do 10 cm
8.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na zaprawie cementowej M10 (wyrób gotowy), kolor czerwony, kostka bezfazowa, Holland
9	ZIELENCE (SST D-08.01)
9.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15' m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW - dowóz humusu
9.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5' t
9.3	Mat. Humus
9.4	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
9.5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
10	Remont ul. Baranowicza Boczna
11	ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
11.1	Organizacja ruchu na czas robót
11.2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / azurów
11.3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3' cm
11.4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1' cm - dodatek do 8 cm
11.5	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10' cm
11.6	Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
11.7	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
11.8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
11.9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km
11.10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - dodatek do 5 km
11.11	Kalk. ind. Koszt składowania gruzu na wysypisku
12	ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)
12.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
12.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III - 80% mechanicznie
12.3	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10' m, kategoria gruntu III - 20% ręcznie
12.4	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40' m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW, samochód 5-10' t
12.5	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10' t - dodatek do 10 km
12.6	Kalk. ind. Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopu
12.7	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
13	RĘGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)
13.1	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
13.2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
14	KRAWĘŻNIKI (SST D-05.01)
14.1	Ławy pod krawężniki, betonowa B15
14.2	Krawężniki betonowe, najazdowe 15x22' cm na podsypce cementowo-piaskowej
14.3	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
15	JEZDZIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-07.01)
15.1	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm
15.2	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - dodatek do 20 cm
15.3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm
15.4	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości - dodatek do 10 cm
16	ZIELENCE (SST D-08.01)
16.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15' m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW - dowóz humusu
16.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5' t
16.3	Mat. Humus
16.4	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
16.5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00
1.2	KNR 231/81 0/2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / ażurów	m2	60
1.3	KNR 231/80 3/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm	m2	988
1.4	KNR 231/80 3/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm dodatek do 8 cm	m2	988
1.5	KNR 231/80 5/2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10 cm	m2	10,00
1.6	KNR 231/81 3/3	Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	60
1.7	KNR 231/81 2/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu $60 \cdot 0,06 = 3,600000$ Ogółem: 3,60	m3	3,60
1.8	KNR 231/81 4/2	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00
1.9	KNR 404/110 3/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunku koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę $60,0 \cdot 0,08 + 988 \cdot 0,08 + 10,0 \cdot 0,10 + 60 \cdot 0,15 + 0,30 + 3,6 + 10,0 \cdot 0,30 = 91,380000$ Ogółem: 91,38	m3	91,38
1.10	KNR 404/110 3/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	91,38
1.11	KNR 401/10 8/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - dodatek do 5 km	m3	91,38
1.12		Kalk. ind. Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3	91,38
2		ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)		
2.1	KNR 201/119 3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,49
2.2	KNR 201/21 7/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii II - 80% mechanicznie $(1720 \cdot 0,43 + 345 \cdot 0,46 + 560 \cdot 0,36) \cdot 0,80 = 879,920000$ Ogółem: 879,92	m3	879,92
2.3	KNR 201/30 7/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I - 20% ręcznie $(1720 \cdot 0,44 + 345 \cdot 0,46 + 560 \cdot 0,36) \cdot 0,20 = 223,420000$ Ogółem: 223,42	m3	223,42
2.4	KNR 201/21 2/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t $1720 \cdot 0,43 + 345 \cdot 0,46 + 560 \cdot 0,36 = 1 099,900000$ Ogółem: 1 099,90	m3	1 099,90
2.5	KNR 201/21 4/4 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dodatek do 10 km	m3	1 099,90
2.6		Kalk. ind. Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopu	m3	1 099,90
2.7	KNR 231/10 3/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV $2360 + 345 + 560 = 3 265,000000$ Ogółem: 3 265,00	m2	3 265,00
3		REGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)		
3.1	KNR 231/14 06/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	10
3.2	KNR 231/14 06/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	10

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
4		ODWODNIENIE (SST D-09.01)		
4.1	KNR 201/21 7/4	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii II - 90% mechanicznie 16*1,0*1,50*0,90 = 21,600000 Ogółem: 21,60	m3	21,60
4.2	KNR 201/30 7/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu IV - 10% ręcznie 16*1,0*1,50*0,10 = 2,400000 Ogółem: 2,40	m3	2,40
4.3	KNR 201/32 2/2	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0 m głębokość wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV 16*1,50*2 = 48,000000 Ogółem: 48,00	m2	48,00
4.4	KNNR 1/608/ 2	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek 20 cm 16*1,0*0,20 = 3,200000 Ogółem: 3,20	m3	3,20
4.5	KNRW 218/4 08/3	Kanały z rur typu PVC SN8 w wydłużonym kielichem, łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	16
4.6	KNNR 1/608/ 2	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanałów piaskiem ponad wierzch rury 16*1,0*0,50-3, 14*0,20*0,20/4*16 = 7,497600 Ogółem: 7,50	m3	7,50
4.7	KNNR 4/142 4/1	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem i syfonem	szt	4
4.8	KNR 401/20 8/2	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm	szt	1
4.9	KNR 401/20 6/4	Zabetonowanie otworów w studniach, otwory do 0,2 m2, głębokość ponad 10 cm	szt	4
4.10	Kalkulacja indywidualna	Przejście szczelne dla rur Fi 200 mm	szt	4
4.11	KNR 231/114 7/7	Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 16*1,0 = 16,000000 Ogółem: 16,00	m2	16,00
4.12	KNR 231/114 8/8	Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 30 cm	m2	16
4.13	KNR 201/21 2/3 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW 21,6+2,4 = 24,000000 Ogółem: 24,00	m3	24,00
4.14	KNR 201/21 4/4	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	24
4.15	Kalkulacja indywidualna	Przedłużenie przepustu drogowego	m	2
5		KRAWĘŻNIKI (SST D-05.01)		
5.1	KNR 231/40 2/4	Ławy pod krawężniki, betonowa B15 10*0,053 1050*0,084 = 0,530000 = 88,200000 Ogółem: 88,73	m3	88,73
5.2	KNR 231/40 3/5	Krawężniki betonowe, najazdowe 15x22' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 060
5.3	KNR 231/40 7/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	490
6		JEZDNI (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-07.01)		
6.1	KNR 231/114 7/7	Podbudowa z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 260
6.2	KNR 231/114 8/8	Podbudowa z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 25 cm	m2	1 260
6.3	KNR 231/114 7/7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 360

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
6.4	KNR 231/114 /8	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1' crr grubości - dodatek do 10 cm	m2	2 360
7		ZJAZD (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)		
7.1	KNR 231/114 /7	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	345
7.2	KNR 231/114 /8	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1' ci grubości - dodatek do 25 cm	m2	345
7.3	KNR 231/114 /7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	345
7.4	KNR 231/114 /8	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1' crr grubości - dodatek do 10 cm	m2	345
7.5	KNR 231/511 /3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na zaprawie cementowej M10 (wyrób gotowy), kolor grafitowy, kostka bezfazowa, Holland	m2	345
7.6	Kalkulacja indywidualna	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej - regulacja wysokościowa (wraz z wyrównaniem podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5)	m2	60
8		POBOCZE		
8.1	KNR 231/114 /7	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	560
8.2	KNR 231/114 /8	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1' ci grubości - dodatek do 15 cm	m2	560
8.3	KNR 231/114 /7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	560
8.4	KNR 231/114 /8	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1' crr grubości - dodatek do 10 cm	m2	560
8.5	KNR 231/511 /3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na zaprawie cementowej M10 (wyrób gotowy), kolor czerwony, kostka bezfazowa, Holland	m2	560
9		ZIELENCE (SST D-08.01)		
9.1	KNR 201/21 2/1 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiemymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15' m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW - dowóz humusu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $400 \times 0,20 = 80,000000$ Ogółem: 80,00	m3	80,00
9.2	KNR 201/21 4/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5' t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	80
9.3		Mat. Humus	m3	80
9.4	KNR 221/21 8/1	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przetrzutem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	80
9.5	KNR 221/40 1/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	400
10		Remont ul. Baranowicza Boczna		
11		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)		
11.1	Kalkulacja indywidualna	Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00
11.2	KNR 231/81 0/2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / ażurów	m2	5,5
11.3	KNR 231/80 3/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3' cm	m2	145
11.4	KNR 231/80 3/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1' cm dodatek do 8 cm	m2	145
11.5	KNR 231/80 5/2	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10' cm	m2	1
11.6	KNR 231/81 3/3	Rozebranie krawężników, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	2
11.7	KNR 231/81 4/2	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00
11.8	KNR 404/110 3/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu, załadowanie koparko-ładownicą samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę $5,5 \times 0,08 + 145 \times 0,08 + 1 \times 0,10 + 2 \times 0,15 \times 0,30 + 10 \times 0,30 \times 0,08 = 12,470000$ Ogółem: 12,47	m3	12,47

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
11.9	KNR 404/110 3/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m3	12,47
11.10	KNR 401/10 8/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km - dodatek do 5 km	m3	12,47
11.11		Kalk. ind. Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3	12,47
12		ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-03.01)		
12.1	KNR 201/119 /3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,08
12.2	KNR 201/21 7/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii II - 80% mechanicznie $(350*0,38)*0,80$ = 106,400000 Ogółem: 106,40	m3	106,40
12.3	KNR 201/30 7/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I - 20% ręcznie $(350*0,38)*0,20$ = 26,600000 Ogółem: 26,60	m3	26,60
12.4	KNR 201/21 2/5 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód 5-10 t $350*0,38$ = 133,000000 Ogółem: 133,00	m3	133,00
12.5	KNR 201/21 4/4 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t - dodatek do 10 km	m3	133
12.6		Kalk. ind. Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopu	m3	133
12.7	KNR 231/10 3/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii HV	m2	350
13		REGULACJE, ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)		
13.1	KNR 231/14 06/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	1
13.2	KNR 231/14 06/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	1
14		KRAWĘŻNIKI (SST D-05.01)		
14.1	KNR 231/40 2/4	Ławy pod krawężniki, betonowa B15 $11*0,084$ = 0,924000 Ogółem: 0,92	m3	0,92
14.2	KNR 231/40 3/5	Krawężniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11
14.3	KNR 231/40 7/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	7
15		JEZDNI (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-07.01)		
15.1	KNR 231/114 /7	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	350
15.2	KNR 231/114 /8	Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 20 cm	m2	350
15.3	KNR 231/114 /7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	350
15.4	KNR 231/114 /8	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - dodatek do 10 cm	m2	350
16		ZIELENCE (SST D-08.01)		
16.1	KNR 201/21 2/1 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW - dowóz humusu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 $10*0,20$ = 2,000000 Ogółem: 2,00	m3	2,00
16.2	KNR 201/21 4/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładoczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	2
16.3		Mat. Humus	m3	2
16.4	KNR 221/21 8/1	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
16.5	KNR 221/40 1/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	10

INSPEKTOR
Marcin Korfanty