
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: MALOWANIE KAPLICZKI

ADRES INWESTYCJI: 41-407 IMIELIN ul. Apteczna

NAZWA INWESTORA: Gmina Imielin

ADRES INWESTORA: 41-407 Imielin ul. Imielińska 81

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Józef Rabicki - podinspektor GK

DATA OPRACOWANIA:

30.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.03.2022

INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO

Józef Rabicki
nr upr. 280/88
konstrukcyjno-budowlane

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		$(3,2 * 2 + 7,2) * 9,0$	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		122,4	m2	122,400	
				RAZEM	122,400
3	kalk. własna	Czas pracy rusztowań	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Czas pracy samochodowego podnośnika hydraulicznego	m-g		
		8	m-g	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 19-01 0701-05	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków o pow. do 5 m2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 19-01 0702-02	Odbicie pasów tynków o szer. do 20 cm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
7	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m2		
		$10 + 14,0 * 0,2$	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
8	KNR 0-40 0209-02	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy brodawkowato	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
9	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
10	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 4	m2		
		12,8	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
11	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$84,624 + 60,765 + 7,142 + 12,4 + 8,4$	m2	173,331	
				RAZEM	173,331
12	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie preparatem Funcosil Impragniergrund,	m2		
		$84,624 + 60,765 + 7,142 + 12,4 + 8,4$	m2	173,331	
				RAZEM	173,331
13	KNNR 2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych - malowanie ścian płaskich elewacji w kolorze 04-5 Goldbraun,	m2		
		$(4,55 * 3,23) + [(4,1 * 3,23) + (1,16 * 2,75)] * 2 + (4,55 * 2,1) / 2 + (0,43 * 2,65) * 2 + (1,56 * 3,08) + 25,2$	m2	84,624	
				RAZEM	84,624
14	KNNR 2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych - elementy wystroju (pilastry, gzymsy, parapety) w kolorze 04-06 Goldbraun	m2		
	stupy	$(1,06 * 3,02) * 2 * 2 + (0,72 * 2,65) * 4 + 10,1$	m2	30,537	
	gzymsy	$(0,06 * 2 + 0,33) * 4,55 + (0,06 + 0,33) * 4,1 * 2 + (0,35 * 3,0) * 2 + (0,65 * 5,05) + 19,6$	m2	30,228	
				RAZEM	60,765

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych - cokół w kolorze 04-05 Goldbraun	m2		
	cokół	7,142	m2	7,142	
				RAZEM	7,142
16	KNNR 2 1405-04 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych - na wys.ponad 5 do 10 m - malowanie ścian płaskich elewacji w kolorze 04-5 Goldbraun,	m2		
		12,4	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
17	KNNR 2 1405-04 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych - na wys.ponad 5 do 10 m - elementy wystroju (pilastry, gzymsy, parapety) w kolorze 04-06 Goldbraun.	m2		
		8,4	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
18	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - farby silikonowe - Baumit kolor KISS 3147, 3149	m2		
		91,4	m2	91,400	
				RAZEM	91,400
19	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
20	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki kamienne wysokości 10 cm przy schodach zewnętrznych - wejściowych	m		
		6,8	m	6,800	
				RAZEM	6,800

