

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	opaska	(11,9 + 6,6) * 1,0 * 0,1	m3	1,850	
				RAZEM	1,850
2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		(1,4 * 5,5) + (16,0 * 1,0)	m2	23,700	
				RAZEM	23,700
4	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		(6,6 + 11,0 + 5,5 + 34,5) * 1,1 * 0,8	m3	50,688	
				RAZEM	50,688
5	KNR 4-01 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		(6,6 + 10,9 + 5,5 + 34,5) * 1,1	m2	63,250	
				RAZEM	63,250
6	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		63,25 * 20%	m2	12,650	
				RAZEM	12,650
7	KNR 2-21 0608-01	Spoinowanie ścian i słupów	m2		
		38,60	m2	38,600	
				RAZEM	38,600
8	KNR 4-01 0725-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		63,25 * 50%	m2	31,625	
				RAZEM	31,625
9	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - połączenie rur spustowych ze studzienkami.	msc.		
		3	msc.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3	m	3,000	
		ilość podejść		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	3,000
10	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		63,25	m2	63,250	
				RAZEM	63,250
11	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		63,25	m2	63,250	
				RAZEM	63,250
12	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie - XPS gr. 10 cm	m2		
		63,25 + (6,6 + 10,9 + 5,5 + 34,5) * 0,6	m2	97,750	
				RAZEM	97,750
13	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(6,6 + 10,9 + 5,5 + 34,5) * 0,6 * 5$	szt.	172,500	
				RAZEM	172,500
14	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		$(6,6 + 10,9 + 5,5 + 34,5) * 0,6$	m2	34,500	
				RAZEM	34,500
15	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		63,25	m2	63,250	
				RAZEM	63,250
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		13,8	m2	13,800	
				RAZEM	13,800
17	KNNR 2 1405-03	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi	m2		
		$(6,6 + 10,9 + 5,5 + 34,5) * 0,6$	m2	34,500	
				RAZEM	34,500
18	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
19	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		$(6,6 + 10,9 + 5,5 + 34,5) * 0,25$	m2	14,375	
				RAZEM	14,375
20	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		$(6,6 + 11,0 + 5,5 + 34,5) * 1,1 * 0,8$	m3	50,688	
		$[- (6,6 + 1,0 + 10,9) * 1,1 + (6,5 * 1,4)] * 0,15 - (6,6 + 10,9 + 5,5 + 34,5) * 1,2 * 0,1 - (16,0 * 1,0) * 0,1$	m3	-10,188	
				RAZEM	40,500
21	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		$(6,6 + 1,0 + 10,9) * 1,1 + (6,5 * 1,5) + (16,5 * 1,0)$	m2	46,600	
				RAZEM	46,600
22	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		$(6,6 + 1,0 + 10,9) * 1,0 + (6,5 * 1,4) + (16,5 * 1,0)$	m2	44,100	
				RAZEM	44,100
23	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		44,1	m2	44,100	
				RAZEM	44,100
24	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$6,6 + 1,0 + 10,9 + 1,0 + 5,5 + 16,5 + 1$	m	42,500	
				RAZEM	42,500
25	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		44,1	m2	44,100	
				RAZEM	44,100
26	kalk. własna	Wywiezienie gruzu wraz z opłatą za składowanie	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
27	kalk. własna	Wywóz nadmiaru ziemi wraz z opłatą za składowanie	m3		
		10,188	m3	10,188	
				RAZEM	10,188

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	kalk. własna	Obsadzenie kotw chemicznych - wiercenie otworów w ścianie z cegły na głębokość 30 cm, średnica otworu 14 mm, osadzenie preta zbrojeniowego dł 28 cm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
29	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
30	KNR 4-01 0702-06 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
31	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		37,0 * 0,25	m2	9,250	
				RAZEM	9,250
32	KNNR-W 3 0609-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cem. -wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		42,0	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
33	KNR 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
34	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych ocieplonych	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600