

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod  
45261210-9                      Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI:      Urząd Miastae - remont dachu

ADRES INWESTYCJI:      41-407 Imielin ul. Imielińska 81

NAZWA INWESTORA:      Gmina Miasto Imielin

ADRES INWESTORA:      41-407 Imielin ul. Imielińska 81

BRANŻE:                      budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Józef Rabicki - podinspektor GK

DATA OPRACOWANIA:      21.02.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

21.02.2022

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		$[(97 * 10) - (5 * 7) * 3 - (4 * 5) * 2] / 14$	m2	58,929	
		$[(34 * 10) - (11 * 4) - (4 * 5) * 2] / 14$	m2	18,286	
		$[(33 * 10) + (9 * 10) / 2 - (4 * 5) * 3] / 14$	m2	22,500	
		$[(12 * 2) * 4 + (10 * 4) / 2 * 4] / 14$	m2	12,571	
				RAZEM	112,286
2	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek do ponownego montażu	szt.		
		112,286 * 14	szt.	1 572,004	
				RAZEM	1 572,004
3	KNR 4-01 0508-05	Oczyszczenie gąsiorów	szt.		
		10 + 10 + 5 * 4 + 2 * 4	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
4	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		112,286	m2	112,286	
				RAZEM	112,286
5	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,0 + 4,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
7	KNR 19-01 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		(10,0 * 0,3)	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 19-01 0584-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką	m2		
		(3,5 + 2,5) * 0,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m		
		2,5 * 4	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 9-29 0101-01	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		7,0 + 1,5 * 3	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
12	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - okno połaciowe	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		7	szt.	7,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
15	KNR 0-19 0928-05	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		(1,2 * 0,8) * 3	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
16	KNNR 2 1703-02 z.sz. 5.1. 9929-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m2		
		11,5	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
17	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2		
		20,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2		
		14,0	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
19	KNR AT-09 0101-03	Łaczenie - rozstaw łat 25 cm	m2		
		112,286	m2	112,286	
				RAZEM	112,286
20	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		112,286	m2	112,286	
				RAZEM	112,286
21	KNR K-05 0301-03	Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki ceramicznej HUGUENOT PARGNY U02- co druga mocowana	m2		
		$[(34 * 10) - (11 * 4) - (4 * 5) * 2] / 14$	m2	18,286	
		$[(33 * 10) + (9 * 10) / 2 - (4 * 5) * 3] / 14$	m2	22,500	
		$[(12 * 2) * 4 + (10 * 4) / 2 * 4] / 14$	m2	12,571	
				RAZEM	53,357
22	KNR K-05 0301-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej HUGUENOT PARGNY U02 - co druga mocowana	m2		
		$[(97 * 10) - (5 * 7) * 3 - (4 * 5) * 2] / 14$	m2	58,929	
				RAZEM	58,929
23	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior, okna, obróbki	m		
		$3,5 * 2 + 0,8 * 4 + 1,5 * 4 + 14,5 + 7,2 * 2 + (1,3 * 2 + 0,9) * 7 + 15$	m	84,600	
				RAZEM	84,600
24	KNR K-05 0304-04	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną - gąsior początkowy	szt.		
		$2 + 4 * 2$	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR K-05 0304-03	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną - gąsior	szt.		
		$9 * 2 + 4 * 4 + 1 * 4$	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
26	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki - 63 mm	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe - 63 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
28	KNNR 2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	szt.		
		2	szt.	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 0504-06 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej HUGUENOT PARGNY U02 - powierzchnia do 10 m2 - materiał z odzysku	m2 przel. .pokr		
		8,0	m2 przel. .pokr	8,000	
				RAZEM	8,000
30	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy miedzianej nadającej się do użytku	m2		
		16,0	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
31	KNR 4-01 0535-09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m2		
		16,0	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
32	KNR 19-01 0584-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką - blacha miedziana z demontażu	m2		
		16,0	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
33	KNR 4-01 0410-04 analogia	Wymiana podbitki z desek struganych o grubości 25 mm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		30 * 7	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
37	kalk. własna	Wykonanie systemu antyoblodzeniowego - mata grzejna krokwi koszowej z doprowadzeniem zasilania, wykonaniem badań (8,0 m)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej i wsporników na gąsiorach na czas trwania robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39	kalk. własna	Czas pracy samochodowego podnośnika hydraulicznego	m-g		
		8	m-g	8,000	
				RAZEM	8,000
40	kalk. własna	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie i utylizację	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000