
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI: 41-407 Imielin ul. Ściegiennego 37 działka nr 477/213

NAZWA INWESTORA: Gmina Imielin

ADRES INWESTORA: 41-407 Imielin ul. Imielińska 81

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Józef Rabicki - podinspektor GK

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

17.01.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1		Wywóz pozostałości wraz z opłatą za składowanie i utylizację - meble, odpady komunalne	m3		
d.1		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-04 0509-02 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
d.1		(5,5 * 13,1) * 2 + (2,0 * 2,85) (3,0 * 2,1)	m2 m2	149,800 6,300	
				RAZEM	156,100
3		Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację - papa	m3		
d.1		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
4	KNR 4-04 0403-02 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
d.1		156,1	m2	156,100	
				RAZEM	156,100
5	KNR 4-04 0403-04 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
d.1		156,1	m2	156,100	
				RAZEM	156,100
6	KNR 4-04 0102-02 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
d.1		(2,85 + 1,7 * 2) * 2,4 * 0,25 -[(1,15 * 1) + (1,0 * 2,1)] * 0,25	m3 m3	3,750 -0,813	
				RAZEM	2,937
7	KNR 4-04 0104-02 z.o.3.1.	Rozebranie murów z bloczków z betonu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
d.1		(2,85 + 1,7 * 2) * 0,25 * 0,7	m3	1,094	
				RAZEM	1,094
8	KNR 4-04 0101-07 z.o.3.1.	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
d.1		(2,85 + 1,7 * 2) * 0,9 * 0,25	m3	1,406	
				RAZEM	1,406
9	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza	m3		
d.1	mur ogrodz	[(9,2 + 11,30) * 2 * 5,1 + (9,2 * 1,1) / 2 * 2] * 0,38 + (13,3 * 5,1) * 0,25 + (8,4 * 5,1) * 0,25	m3	110,971	
	otwory	(9,2 + 11,3) * 2 * 0,65 * 0,5 -[(0,85 * 1,5) * 5 + (0,65 * 0,9) * 6 + (1,3 * 1,0) * 2] * 0,38 - (1,1 * 2,1) * 3 * 0,25	m3 m3	13,325 -6,477	
	mur ogrodz	[(7,0 * 2,5) + (4,6 * 2,75) * 2] * 0,5 + (10,4 * 1,2) * 0,5	m3	27,640	
				RAZEM	145,459
10	KNR 4-04 0203-08	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
d.1	udynek	(9,2 + 11,3) * 4 * 0,5 * 0,8	m3	32,800	
	mur ogrodz	(7,0 + 4,6 + 10,4) * 0,6 * 0,8 + (10,4 * 0,5 * 0,7)	m3	14,200	
				RAZEM	47,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-04 0301-03 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		10,0	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 4-04 0301-04 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		6,0	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1.	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		24,8	m2	24,800	
				RAZEM	24,800
14	KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1.	Rozebranie drewnianych legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
		32,0	m	32,000	
				RAZEM	32,000
15	KNR 4-04 0107-02 z.o.3.1.	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		8,0 * 3,1	m2	24,800	
				RAZEM	24,800
16	KNR 4-04 0107-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
		3,6 * 5	m	18,000	
				RAZEM	18,000
17	KNR 4-04 0406-03 z.o.3.1.	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		(8,2 * 11,1) - 24,8	m2	66,220	
				RAZEM	66,220
18	KNR 4-04 0406-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
		154,0	m	154,000	
				RAZEM	154,000
19		Rozebranie ogrodzenia drewnianego (sztachety) i z siatki na słupkach żelbetowych wraz z wywozem i opłatą za składowanie i utylizację	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
20		Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie - gruz	m3		
		2,937 + 1,094 + 1,406 + 145,459 + 47,00 + 24,8 * 0,12 + 16,0	m3	216,872	
				RAZEM	216,872
21		Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie - konstrukcja drewniana dachu, stropów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Załadunek i dowóz ziemi z wyrównaniem terenu po rozbiórce	m3		
		40,0	m3	40,000	
				RAZEM	40,000
23	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami wraz z opłatą za składowanie i utylizację	m3		
		8,0	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		15,0	mp	15,000	
				RAZEM	15,000
26 d.1		Obsługa geodezyjna - naniesienie na zasoby geodezyjne rozbiórki budynku	kg		
		1	kg	1,000	
				RAZEM	1,000