
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych
ADRES INWESTYCJI: 41-407 Imielin ul. Drzymały działka nr 476/74
NAZWA INWESTORA: Gmina Imielin
ADRES INWESTORA: 41-407 Imielin ul. Imielińska 81

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
budowlana Józef Rabicki - podinspektor GK

DATA OPRACOWANIA: 01.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.02.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wywóz pozostałości wraz z opłatą za utylizację - siano, słoma	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m2		
	bud gosp komórka	$(5,4 * 16,4) * 2 + (6,65 * 12,8) * 2$ $(3,2 * 6,7) + (1,1 * 1,2)$	m2 m2	347,360 22,760	
				RAZEM	370,120
3		Wywóz płyt azbestowo-cementowych wraz z opłatą za składowanie i utylizację	t		
		$370,12 * 0,015$	t	5,552	
				RAZEM	5,552
4	KNR 4-04 0403-02 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		347,36	m2	347,360	
				RAZEM	347,360
5	KNR 4-04 0403-04 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		347,36	m2	347,360	
				RAZEM	347,360
6	KNR 4-04 0406-03 z.o.3.1.	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		$(7,5 * 14,75) + (7,5 * 4,6)$	m2	145,125	
				RAZEM	145,125
7	KNR 4-04 0406-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m		
		$(18 * 8,0) + (6 * 8,0)$	m	192,000	
				RAZEM	192,000
8	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		
		$[(8,0 + 16,0) * 2,5 * 2 + (8,0 * 2,6) / 2 * 2 + (8,0 + 4,6) * 2 * 2,5 + (7,5 * 2,5) * 3 - (3,2 + 1,1 * 3) * 2,2] * 0,25 + (12,0 * 2,5) * 2,5 * 0,12 + (4,6 * 2,5) * 0,12$	m3	71,818	
				RAZEM	71,818
9		Rozbiórka ścian stodoły z desek wraz z konstrukcją drewnianą (słupy, rygle, belki)	m2		
		$(12,0 + 8,0 + 12,0) * 4,3 - (5,1 * 2,5) * 2 + (8,0 * 2,9) / 2 * 2$	m2	135,300	
				RAZEM	135,300
10	KNR 4-04 0301-04 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		12,0	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
11		Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację - deski, konstrukcja drewniana ścian i więźby dachowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-04 0203-02	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		$(16,0 + 8,0) * 2 * 0,9 * 0,3 + (7,5 * 3) * 0,6 * 0,3$ $(8,0 + 4,1) * 2 * 0,6 * 0,3$	m3 m3	17,010 4,356	
				RAZEM	21,366

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13		Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie - gruz	m3		
		71,818 + 21,366 + 12,0	m3	105,184	
				RAZEM	105,184
14		Załadunek i dowóz ziemi z wyrównaniem terenu po rozbiórce	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
15		Obsługa geodezyjna - naniesienie na zasoby geodezyjne rozbiórki budynku	kg		
		1	kg	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0414-02 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - materiały z rozbiórki	m2		
	komórka	(3,2 * 7,0) + (1,0 * 1,2)	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
	komórka	23,6	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
18	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	komórka	(3,2 + 7,0 + 1,0 + 1,2) * 2 * 0,20	m2	4,960	
				RAZEM	4,960